



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

SOLICITANTE: CONAUT Controles Automáticos Ltda.

Conforme conferência do Termo de Referência , bem como as demanda do solicitante qual seja o SAAE de Viçosa/MG segue resposta a solicitação de esclarecimento:

I. DO PRAZO DE ENTREGA

“ Desta forma, solicitamos que o prazo de entrega para os medidores de vazão seja estendido para no mínimo em 60 dias. Nossa solicitação poderá ser atendida?”

Resposta: SIM, recomenda-se o dilação de prazo de atendimento para até 60 (sessenta) dias.

II. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 16, 17 E 30

“Entendemos que os respectivos itens se referem apenas ao fornecimento dos medidores de vazão eletromagnéticos e não de transmissores de pressão, já que se tratam de equipamentos com preços e impostos diferentes. Nosso entendimento está correto?”

Resposta: Após detida análise dos itens 16,17 e 30 do Termo de Referência-TR do Processo ADM-042/2023 , concluímos que assiste não há razão ao solicitante o recomendando.

III. DA PROTEÇÃO DO MEDIDOR

Resposta: Os (Itens 16, 17 e 30) deverão ter o grau de proteção do dispositivo primário de medição, incluindo as conexões elétricas, devem ser IP-68. Além disso o espaço entre o tubo de medição e o corpo externo onde se encontram as bobinas e os eletrodos, bem como os seus respectivos cabos de interligação entre si e a caixa de conexão externa deve ser hermeticamente selado com material que não permita a absorção ou retenção de umidade. Sendo aqui observado que natureza do material não será fixada desde-que cumpra com a proteção IP-68

IV. DO SINAL DE SAÍDA

RESPOSTA: Em consulta aos demandantes serão aceito os dois tipos de saída para medidores de vazão eletromagnéticos sendo por isso aceito “ SAÍDA DIGITAL A RELE” ou “ CONVERSOR COM SINAIS DE SAÍDA DE: 1X 4-20 MA / HART + 1X PULSO + 1X STATUS + 1X RS485 MODBUS”.



V. DO COMPRIENTO DO CABO

RESPOSTA: O Cumprimento dos cabos dos medidores de vazão eletromagnéticos deverão ser de 10 (Dez) metros

VI. DO FORNECIMENTO

“Em nosso entendimento o fornecimento dos itens 16, 17 e 30 não contempla a instalação dos medidores.”

RESPOSTA: SIM, O entendimento está correto, pois não contempla a instalação dos medidores.

VII. DO REVESTIMENTO

- Qual será o fluido medido no item 30?

RESPOSTA: Água bruta e Água Tratada

- Será aceito o revestimento em borracha?

RESPOSTA: Conforme conferência com a demanda será também aceito o revestimento em borracha

VIII. DA CLASSE DE PRESSÃO DO FLANGE

Resposta: Após detida análise dos item 30 do Termo de Referência-TR do Processo ADM-042/2023 , concluímos que assiste razão ao solicitante recomendando considerar flanges ASME B16.5 300#

Viçosa, 17 de julho de 2023

Documento assinado digitalmente
 ALICE SOUZA RODRIGUES
Data: 17/07/2023 11:44:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alice Souza Rodrigues
PREGOEIRA